

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztorys</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - komunikacja do wejścia na strych główny 6.00*18.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu - podest komunikacyjny i podest po warsztat, podest na odłożenie dachówki z demontażu 1.00*6.00+5.00*5.00+5.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-03 z.sz. 2.4. 9910-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 50 m <sup>2</sup> - nachylenie połaci ponad 85 do 120 % - DACHÓWKA DO PONOWNEGO WBUDOWANIA  ((3.00+1.00+1.00)*2+2.20*4)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
4	TZKBNK I d.1 0101-05	Przenoszenie w nosiłkach dachówki ceramicznej - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 9 poz.3*49	szt. szt.		
				1842.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1842.400</b>
5	KNR AT-09 d.1 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m - TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE POŁACI FOLIĄ LUB PLANDEKĄ poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
<b>2</b>		<b>Rusztowania</b>			
6	TZKBNK V - d.2 267	Rusztowanie na wysuwnicach .Wciągnięcie,zakotwienie konstrukcji, wykonanie pomostów (3.50*2+4.50*2)*16.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				264.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
7	KNR-W 4-01 d.3 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku  246.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				246.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.160</b>
8	KNR 4-01 d.3 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				246.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.160</b>
9	KNR 19-01 d.3 0425-06	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %  poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				246.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.160</b>
<b>4</b>		<b>Naprawa konstrukcji ciesielskiej</b>			
10	KNR 4-01 d.4 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe  3.20*8	m m		
				25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
11	KNR 4-01 d.4 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze  3.20*6	m m		
				19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
12	KNR 4-01 d.4 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały  4.00*6	m m		
				24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
13	KNR 4-01 d.4 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty  2.50*4*2	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14	KNR 4-01 d.4 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie  3.20*4	m m		
				12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
15	KNR 4-01 d.4 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy  4.00*4	m m		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
16	KNR 19-01 d.4 0423-01	Krażyny stałe z dwóch warstw desek o rozpiętości do 2,0 m dla wież dachów cebulowych i kopulastych 2.50*8	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 19-01 d.4 0420-06	Odeskowanie powierzchni cebulowo- kopulastych 2,0-5,0 m2 poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.160</b>
18	KNR 4-01 d.4 0614-03	Impregnacja bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni metodą smarowania preparatem np. Fobos M4 poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.160</b>
19	KNR 19-01 d.4 0417-03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - właz kominiarski 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 19-01 d.4 0436-02	Wykonanie płyt pomostowych komunikacyjnych 3.00*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
21	KNR 19-01 d.4 1017-01	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego - stopnie 15	szt. szt.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>5</b>		<b>Pokrycie dachu i ścian sygnaturki</b>			
22	KNR K-05 d.5 0103-03	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu, papa do mocowania mechanicznego wsp. R=2 poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.160</b>
23	KNR AT-09 d.5 0103-03	Splot wentylacyjny pod blachę wsp. do R=2 poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.160</b>
24	KNR 19-01 d.5 0534-01	Krycie wież i kopuł blachą tytanowo-cynkową zwykle gr. blachy 0,7mm, wsp. do M=1,17 poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.160</b>
25	KNR 19-01 d.5 0542-05	Gzymсы profilowane z blachy cynko- wej o szer. w rozwinięciu 40 cm gr. bla- chy 0,7mm, wsp. do M=1,17 2.80*0.40*4 2.20*0.40*4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480 10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
26	KNR 19-01 d.5 0542-06	Gzymсы profilowane z blachy cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 40 cm gr. blachy 0,7mm, wsp. do M=1,17 1.80*0.50*4+2.00*0.60*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
27	KNR 19-01 d.5 0539-01	Pokrycie blachą cynkową włazów dachowych z klapą przy pokryciu dachu da- chówką płaską gr. blachy 0,7mm, wsp. do M=1,17 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6</b>		<b>Renowacja kuli i krzyża</b>			
28	kalk d.6 indywidual- na	Odrestaurowanie krzyża 1.000	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	kalk d.6 indywidual- na	Odrestaurowanie kuli 1.000	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>Przywrócenia dachu i strychu do stanu sprzed remontu</b>			
30	KNR 4-01 d.7 0430-02	Rozebranie podestów roboczych poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
31	KNR 0-15II d.7 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami - DACHÓWKA Z ROZBIÓRKI poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
32	TZKNBK I d.7 0101-04	Przenoszenie w nosiłkach dachówki ceramicznej - za każdy 1 m wysokości wnoszenia Krotność = 9 poz.4	szt. szt.	 1842.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1842.400</b>